



- Piezīmes:**
1. Izmeri doti milimetros.
 2. Minimālais betona aizsargkārtas biezums ir 40 mm.
 3. Stiegrojuma locījumu rādiusi doti pa stiegru asi.
 4. Montāžas cilpām atļauts izmantot gludos stieņus, nodrošinot atbilstošu nestspēju.
 5. Ieliekamās detaļas ID-1 skatīt rasējumā BK-04, ID-2 skatīt rasējumā BK-05.
 6. Prasības materiāliem skatīt rasējumā BK.00 un Specifikācijās.

Būvprojekta izstrādātājs SKEPAST & PUHKIM SIA "Skepast & Puhkim", Kalna iela 17-1, Rīga, LV-1003 +371 26605599 info@skpk.lv www.skpk.lv būvkomersanta reģ. Nr.17122				Pasūtītājs VAS "LATVIJAS DZELZCEĻŠ" VAS "Latvijas dzelzceļš", Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547 +371 67234508 info@ldz.lv www.ldz.lv Reģ. Nr.40003032065		Pasūtījums / līgums L-427/2023	
Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvprojekta nosaukums		Stadija	BP
Būvproj. vad.	M. Mardin		08.06.2023	Dzelzbetona tilta 44+613.km atjaunošana iecirknī Rīga (pas.st.) - Lugaži - VR laiduma konstrukcijas, balstīklu pamatnes bloku, atbalsta bloku, kordonu bloku nomaiņa		Marka un numurs	BK-03
Izstrādāja	S. Grīnbergs		08.06.2023	Rasējuma nosaukums Laiduma konstrukcija. Stiegrojums		Lapa / lapas	1/2
						Mērogs	1:20
						Lapas izmērs	297x840
						Arhīva Nr.	T23/01

