

Data...12.07.2019.g.....

Sliežu ceļa atjaunošana
Posmā Skaista-Niedrica km 443.7797-km452.0371

Darbu apjoma saraksts

Pārbrauktuve km 445+325.4

Klāja platums-9.0m

| Nr. | Darbu nosaukums | Mervienība | Daudzums | Piezīmes |
|------|---|--------------------------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pārbrauktuves seguma nojaukšana un izvēšana | m ² | 30.8 | |
| 2 | Pārbrauktuves seguma noklašana ar jaun.dz.b. plātnem | | | |
| | DzP-10-6 gab.;DzP-11-12 gab | m ² | 24.3 | |
| 2.1. | Ārējas gumijas profils | tm | 18 | |
| 2.2. | Iekšējas gumijas profils | tm | 18.8 | |
| 2.3. | Dzelzceļa kokskrūve ar paplākšņi ielikšana | gab. | 48 | |
| 2.4. | Paplākšņu 36.04.019 GOST11371 ielikšana | gab. | 48 | |
| 2.5. | Plākšņu 3x40x120mm tērauds St37-2 DIN17100 | | | |
| | ielikšana | gab. | 4 | |
| 2.6 | Gumijas paplākšņu 8x1200mm ielikšana | t.m | 9.2 | |
| 2.7 | Gumijas paplākšņu 8x360mm ielikšana | t.m | 19.4 | |
| 2.8 | Dz.b. pārsedes uzstādīšana | gab. | 9 | |
| 2.9 | Iekšēju atsitēju uzstādīšana | gab. | 2 | |
| 3 | Reņu no plastmasa cauruļu d-0,25m ielikšana | t.m | 9 | |
| 4 | Asfalta seguma ielikšana | m ² | 21.1 | |
| 5 | Betona apmales 100x22x15 ierīkošana | tm | 10 | |
| 6 | Jaun.plastmasa ar atstarotājam nožog.stab.uzstādīšana | gab. | 30 | |
| 7 | Granita šķembas(0-45mm)ielikšana | m ² /m ³ | 21.1/6.4 | |
| 8 | Georežģa ielikšana | m ² | 18.0 | |

