

Data...31.05.2019.g.....

Sliežu ceļa atjaunošana
Posmā Skaista-Niedrica km 443.7797-km452.0371

Darbu apjoma saraksts

Pārbrauktuve km 448+855.9

Klāja platums-10.5m

Nr.	Darbu nosaukums	Mervienība	Daudzums	Piezīmes
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Pārbrauktuves seguma nojaukšana,izvēšana	m ²	30.6	
2	Pārbrauktuves seguma noklašana ar jaun.dz.b. plātnem			
	DzP-10-7 gab.;DzP-11-14 gab	m ²	28.35	
2.1	Ārējas gumijas profils	tm	21	
2.2	Iekšējas gumijas profils	tm	21.8	
2.3	Gumijas paplākšņu 8x1200mm ielikšana	tm	10.7	
2.4	Gumijas paplākšņu 360mm ielikšana	tm	21.4	
2.5.	Dzelzceļa kokskrūve ar paplākšņi ielikšana	gab.	56	
2.6	Paplākšņu d25/d 44/4 01.019 ielikšana	gab.	56	
2.7	Plākšņu 3x40x120mm tērauds St37-2 DIN17100			
	ielikšana	gab.	4	
2.8	Dz.b. pārsedzes uzstādīšana	gab.	10.5	
2.9	Iekšēju atsitēju uzstādīšana	gab.	2	
3	Reņu no plastmasa cauruļu d-0,25m ielikšana	t.m	8	
4	Asfalta seguma ielikšana	m ²	48	
5	Betona apmales 100x22x15 ierīkošana	tm	16	
6	Jaun.plastmasa ar atstarotājam nožog.stab.uzstādīšana	gab.	30	
7	Granita šķembas(0-45mm)ielikšana	m ² /m ³	48/14.4	
8	Georežģa ielikšana	m ²	21.0	

