

Data...31.05.2019.g.....

**Sliežu ceļa atjaunošana**  
**Posmā Skaista-Niedrica km 443.7797-km452.0371**

**Darbu apjoma saraksts**

**Pārbrauktuve km 451+027.9**

Klāja platums-7.5m

<b>Nr.</b>	<b>Darbu nosaukums</b>	<b>Mervienība</b>	<b>Daudzums</b>	<b>Piezīmes</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Pārbrauktuves seguma nojaukšana,izvēšana	m <sup>2</sup>	58	
2	Pārbrauktuves seguma noklašana ar jaun.dz.b. plātnem			
	DzP-10-10 gab.;DzP-11-20 gab	m <sup>2</sup>	40.5	
2.1.	Ārējās gumijas profils	tm	33	
2.2.	Iekšējās gumijas profils	tm	31.6	
2.3	Gumijas paplākšņu 8x1200mm ielikšana	tm	15.4	
2.4	Gumijas paplākšņu 8x360mm ielikšana	tm	30.8	
2.5	Dzelzceļa kokskrūve ar paplākšņi ielikšana	gab.	80	
2.6	Paplākšņu d25/d 44/4 01.019 ielikšana	gab.	80	
2.7	Plākšņu 3x40x120mm tērauds St37-2 DIN17100			
	ielikšana	gab.	8	
2.8	Dz.b. pārsedzes uzstādīšana	gab.	15	
2.9	Iekšēju atsitēju uzstādīšana	gab.	4	
3	Reņu no plastmasa cauruļu d-0,25m ielikšana	t.m	18	
4	Asfalta seguma ielikšana	m <sup>2</sup>	35	
5	Betona apmales 100x22x15 ierīkošana	tm	13	
6	Jaun.plastmasa ar atstarotājam nožog.stab.uzstādīšana	gab.	16	
7	Granita šķembas(0-45mm)ielikšana	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	35/10.5	
8	Georežģa ielikšana	m <sup>2</sup>	15.0	

