

Apjomu tabula Nr.1-1

Pārseguma izbūve

Būves nosaukums: Rīgas pasažieru stacijas ēka

Objekta nosaukums: Pārseguma pastiprināšana

Objekta adrese: Stacijas laukums 2, Rīga

Tāmes izmaksas EUR:

Tāme sastādīta 2022. gada tirgus cenās pamatojoties uz BK daļas rasējumiem.

Tāme sastādīta : 2022. gada, 08.septembrī

№	Būvdarbu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				laika norma (c/h)	darba samaksas likme (eiro/h)	darba alga (eiro)	būvizstrādājumi (eiro)	mehānismi (eiro)	Kopā (eiro)	darbietilpība (c/h)	darba alga (eiro)	būvizstrādājumi (eiro)	mehānismi (eiro)	summa (eiro)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Būvlaukuma sagatavošana, uzturēšana</b>													
1	Objekta būvtāfeles uzstādīšana	gb	1											
2	Pagaidu žoga uzstādīšana, nojaukšana, piegāde un noma	m	48,0											
3	Ugunsdzēsības stenda uzstādīšana	gab.	1											
4	Celtnieku vagoniņu - sadzīves telpu uzstādīšana/izvešana	gab.	2											
5	Celtnieku vagoniņu - sadzīves telpu noma	mēn.	2											
6	Būvgružu konteīnera noma	gab.	1											
7	Pārvietojamo tualetes uzstādīšana	gab.	1											
8	Pārvietojamo tualetes apkopšana un noma	mēn.	2											
9	Brīdinājuma zīmes, darba drošības informācijas plakāts	k-ts	1											
10	Pagaidu elektrības pieslēguma ierīkošana	k-ts	1											
11	Esošo tīklu aizsardzība	k-ts	1											
12	Maksa par resursu izmantošanu ( ūdens, kanalizācija, elektroenerģija) objekta būvniecības laikā	mēn.	2											
	<b>Konstrukciju virs telpas Nr.3 demontāža, un atjaunošana</b>													
13	Pagrabstāva sienas nobalstīšana ar pagaidu stutēm	gab.	10,00											
14	Esošā pārseguma saudzīga demontāža	m <sup>2</sup>	23,14											
15	Būvgružu savākšana un izvešana	m <sup>3</sup>	6,25											
16	Pagaidu stutu demontāža un izvēšana	gab.	10,00											
	Palīgmateriāli	k-ts	1,00											

№	Būvdarbu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				laika norma (c/h)	darba samaksas likme (eiro/h)	darba alga (eiro)	būvizstrādājumi (eiro)	mehānismi (eiro)	Kopā (eiro)	darbietilpība (c/h)	darba alga (eiro)	būvizstrādājumi (eiro)	mehānismi (eiro)	summa (eiro)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Dz/betona pārseguma izbūve</b>													
17	Veidņu montāža/demontāža	m <sup>2</sup>	24,38											
18	Pārseguma armēšana	kg	629,00											
	Armatūra	kg	644,00											
19	Pārseguma betonēšana	m <sup>3</sup>	4,07											
	Betona C30/37 izgatavošana uz vietas	m <sup>3</sup>	4,97											
	Betona testēšana	k-ts	1,00											
20	Pārseguma hidroizolācija piemēram, Koster (vai ekvivalents) membrānas 2 kārtas	m <sup>2</sup>	23,14											
21	Dolomīta šķembas frakcijas 16-32mm, 220mm biezumā	m <sup>2</sup>	23,14											
22	Ģeotekstīla audums	m <sup>2</sup>	23,14											
23	Šķembas kārtas frakcijas 16-45mm, 150mm biezumā	m <sup>2</sup>	23,14											
24	Betona klons 60mm	m <sup>2</sup>	23,14											
25	Granīta loksnes montāža uz grīda	m <sup>2</sup>	23,14											
				<b>Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)</b>										

<b>Virszdevumi</b>	
<b>Peļņa</b>	
<b>Kopējā summa</b>	
<b>PVN ( 21%):</b>	
<b>Summa ar PVN</b>	

Sastādīja:

*paraksts un tā atšifrējums*