

**APSTIPRINU:**

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa

vadītāja vietnieks inženiertehniskajos jautājumos

/A.Čudins/

2015.g. "10" "

decembris

**Defektu akts****III. stāva gaiteņa remonts****Pasūtītājs: VAS "Latvijas dzelzceļš"****Objekts: III. stāva gaiteņa remonts Gogoļa iela 3, Rīga****SAP:****Datums: 10.12.2015.**

N.p.k.	Darba veids	mērvienība	daudzums
	<b>demontāžas darbi</b>		
1	telpu sagatavošana remontam	kompl.	1
2	piekārto griestu konstrukciju demontāža	m <sup>2</sup>	279
3	esošo apgaismojuma kabeļu demontāža	kompl.	1
4	gaismas ķermeņu demontāža	kompl.	63
5	rozešu un slēdžu ar kārbu demontāža	gab.	6
6	apsardzes un ugunsgrēka devēju demontāža	kompl.	1
7	grīdas līstu demontāža	m	238
8	sienas tapešu demontāža	m <sup>2</sup>	620
9	kabinētu informācijas plāksņu demontāža	gab.	36
	<b>montāžas darbi</b>		
10	piekārto griestu konstrukciju un lokšņu montāža	m <sup>2</sup>	279
11	iebūvējamo gaismas ķermeņu montāža ar LED spuldzi	gab	63
12	sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsojamo tapešu līmēšanai	m <sup>2</sup>	620
13	krāsojamo tapešu līmēšana	m <sup>2</sup>	620
14	sienu krāsošana ar ūdens dispersijas pusmatētu krāsu 2 kārtas	m <sup>2</sup>	620
15	logaiņu remonts, špaktelēšana, slīpēšana, sagatavošana krāsošanai	m <sup>2</sup>	47
16	logaiņu krāsošana 2 kārtas	m <sup>2</sup>	47
17	palodžu remonts, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana 2 kārtas	m <sup>2</sup>	12
18	grīdas līstu montāža	m	238
19	grīdas līstu špaktelēšana, slīpēšana, sagatavošana krāsošanai	m	238
20	grīdas līstu krāsošana 2 kārtas	m	238
21	būvgružu savākšana, izvešana	kont.	1
22	kabeļu montāža	m	680
23	dīvpolu zemapmetuma slēdža montāža ar kārbu	gab.	6
24	durvju remonts, slēdzeņu un rokturu maiņa	gab.	36

25	durvju un kleidu špaktelēšana, slīpēšana, agatavošana krāsošanai viena puse	m2	144
26	durvju un kleidu krāsošana (viens puse) 2 kārtas	m2	144
27	radiatoru, cauruļu sagatavošana krāsošana	kompl.	11
28	radiatoru, cauruļu krāsošana 2 kārtās	kompl.	11
29	ugunsdzēsības skapja krāsošana	kompl.	1
30	linoleja mazgāšana un apstrāde ar aizsarglīdzekli	m <sup>2</sup>	290
31	apsardzes un ugunsgrēka devēju montāža	kompl.	1
<b>KOPĀ:</b>			
materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi			%
<b>TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ:</b>			
virsizdevumi (tai sk. darba aizsardzība)			%
peļņa			%
soc.nodoklis (no darba spēka izmaksām)			23.59%
neparedzētie darbi			5.00%
<b>KOPĀ:</b>			
PVN 21%			21%
<b>PAVISAM KOPĀ:</b>			

Sastādīja

D. Ragainis  
Valsts akciju sabiedrības  
«LATVIJAS DZELZCEĻŠ»  
Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa  
būvzinženieris

Apjomi un darba veidi saskaņoti: