

APSTIPRINU:

Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs

J. Skrastiņš

2022.gada "04" NOVEMBRS

Aizsardzības plēves ierīkošana Sakaru nama Transporta ielā 4, Jēkabpilī, pirmā stāva logiem

DARBA UZDEVUMS

1. Ievads:

VAS "Latvijas dzelzceļš" (turpmāk LDz vai Pasūtītājs) publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā, pēc adreses Transporta ielā 4, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, atrodas sakaru nams (ēkas kadastra apz. 56010013323006) ēka pieder LDz.

2. Mērķis:

Saskaņā ar LDz Drošības direkcijas ieteikumiem nesankcionētas piekļuves risku mazināšanai sakaru namā Transporta ielā 4, Jēkabpilī, nepieciešams izpildīt aizsardzības plēves ierīkošanu ēkas pirmā stāva logiem.

3. Uzdevumi:

- *Darba uzdevuma ietvaros plānotu darbu apjomus skatīt "Plānoto darbu apjomi aizsardzības plēves ierīkošanai Sakaru nama Transporta ielā 4, Jēkabpilī, pirmā stāva logiem" sarakstā pielikumā;*
- *Logu bloku izmērus skatīt "Sakaru nama Transporta ielā 4, Jēkabpilī, 1.stāva logu bloku shēma" sarakstā pielikumā.*

- 3.1. Logu stikliem ar aizsardzības plēves ierīkošanu nodrošināt aizsardzības klāsi P2A, plēvei ir jābūt caurspīdīgai;
- 3.2. Pirms darbu uzsākšanas sniegt LDz atbildīgam amatpersonām izskatīšanai un saskaņošanai -aizsardzības plēves atbilstības deklarāciju vai tehnisko datu lapu (valsts valodā), kā arī montāžas darbu aprakstu (valsts valodā) ar kuru izpildi tiks sasniegta logu bloku stiklu aizsardzība P2A .
- 3.3. Veikt logu bloku sagatavošanas darbus, pirms aizsardzības plēves ierīkošanas. Aizsardzības plēves ierīkošanu veikt saskaņā ar aizsardzības plēves ražotāja, ņemot vērā prasības apkārtējai temperatūrai, kā arī mitruma līmenim. Nav pieļaujami burbuļi un plaisas vai citu bojājumu uzlīmētas plēves pēc darbu pabeigšanas.
- 3.4. Darbu veikšanas laikā jāievēro visas normatīvo aktu prasības, kas saistītas

ar darbu izpildi. Jānodrošina ugunsdrošības, darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošanu. Visus darbus veikt ievērojot būvniecības tehnoloģijas, normatīvus un tehniskos noteikumus;

- 3.5. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzņemt darba vietas;
- 3.6. Garantijas periods – 2 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža. Garantijas perioda ietvaros Uzņēmējs uz sava rēķina nodrošina ierīkoto aizsardzības plēvju uzturēšanu, ja tas ir paredzēts to tehnisko īpašību saglabāšanai un bez īpaša uzaicinājuma veic defektu vai trūkumu novēršanu;
- 3.7. Ja darbu veikšanas laikā tiks sabojāti esošie logu bloki (jebkāda no sastāvdaļām) Uzņēmējs veiks bojājumu novēršanu uz sava rēķina.

4. Rezultāts:

Atbilstoši LDz Drošības direkcijas ieteikumiem tika izpildīti pasākumi nesankcionētas piekļuves risku mazināšanai sakaru namā Transporta ielā 4, Jēkabpilī.

5. Laiks un resursi

- 5.1. Darbs šī darba uzdevuma izpildei tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs pasūtītājs – LDz un Uzņēmējs, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšlīgumu slēgšanu un par konsultācijām ar jebkuru citu komersantu, institūcijām vai ekspertiem;
- 5.2. LDz sniedz tikai savā rīcībā esošu informāciju un materiālus darba uzdevuma. Visus ar darba uzdevuma saistītos izdevumus sedz Izpildītājs;
- 5.3. Kopējais darbu izpildes termiņš : 30 kalendāra dienas no līguma noslēgšanas;
- 5.4. Paredzamā līguma cena līdz [REDACTED]

Pielikumā:

1. Plānoto darbu apjomi aizsardzības plēves ierīkošanai Sakaru nama Transporta ielā 4, Jēkabpilī, pirmā stāva logiem;
2. Sakaru nama Transporta ielā 4, Jēkabpilī, 1.stāva logu bloku shēma;
3. Sakaru nama Transporta ielā 4, Jēkabpilī, fotofiksācija.

Nekustamā īpašuma pārvaldes
Tehniskās uzturēšanas un attīstības
daļas vadītājs



N. Henkels

Sagatavoja:
R. Latkovska 29907116

G.Šerats
Valsts akciju sabiedrības
"LATVIJAS DZELZCEĻŠ"
Nekustamā īpašuma pārvaldes
Tehniskās uzturēšanas un attīstības daļas
vadītāja vietnieks

