

Plāns
M - 1 : 250

Pārbrauktuves darbu apjomu SARAKSTS

Nr. p.k	Darbu nosaukums	Mēr- vienība	Daudzums
1	Autoceļa grunts izgriešana 34 cm dziļumā	m³	6.5
2	Jaunas dzelzsbetona pārsedes iebūve 2070*250*220	tek.m.	15.0
3	Šķembu fr.0/40 mm piebēršana ar nobīvēšanu zem asfalta	m³	5.5
4	Ģeotēģa / tipa TENSAR - SS-30 / noklāšana zem asfalta	m²	18.1
5	Autoceļa asfalta seguma ierīkošana /saskaņā ar tipveida konstrukciju L459.00.00/	m²	18.1
6	Jaunas ceļu apmales izbūve 1000*300*120/150	tek.m.	8.5
7	Pamata sagatavošana ceļu apmales iebūvei		
	betona pamats C 30/37	m³	0.5
	nobīvētās šķembas ar frakciju 0/40 mm	m³	1.3
8	Būvgružu un neīrumu izvešana		

Apzīmējumi:

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
signālstabiņi / nožogojuma stabiņi /
pārbrauktuves automātiskās signalizācijas
lūksfori ar autoceļa zīme Nr.134

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
dzelzsbetona pīlānes

Būvuzņēmējs		Būvniecības ierīcinātājs		Projekta Nr.	
VAS "LATVIJAS DZELZCEĻŠ"		VAS "LATVIJAS DZELZCEĻŠ"		SCA - 06 - 2021 - 02/B/	
Cēlu distance					
Būvobjekta nosaukums					
Sliežu ceļa atjaunošana					
Ceļa posms: Glūda - Dobeļe km 60.0 - km 65.0					
Pr. daļa		Sliežu ceļš		Stadija	Lapa
				BP	
Būvproj. vad.		Čerkovska	25.02.2021		
Uzdeviņš		Čerkovska	25.02.2021		
Projektēja		Čerkovska	25.02.2021		
Rasēja		Čerkovska	25.02.2021		
Mērogs		M 1 : 250		Neapstiprināta regulējami pārbrauktuve km 63 + 62.9	
Arh.Nr.		Rasējuma izmērs /mm/: 420 * 297		LDZ Tehniskās vadības direkcijas Projektēšanas un investīciju daļa	