

Rīga ←

→ Garciems



Piezīmes:

1. Shēma attiecas tikai auto ceļa un gājēju pārejas atjaunošanas pēc remonta darbiem.
2. Pirms rakšanas darbiem (komunikācijas) saskaņot ar visām iesaistītām institūcijām.
3. Nepieciešamā asfaltbetona seguma biezumam pārbrauktuvē jābūt saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem

A. Dembovskis
Valsts akciju sabiedrības
"LATVIJAS DZELZCEĻŠ"
Sliežu ceļu pārvaldes
Čiekurkalna ekspluatācijas
daļas vadītājs

24. 02. 2021

Darbu apjomi

Nosaukums	Izpilde	Mērvienība	Apjoms
Pamatnes izbūve un asfaltbetona seguma ieklāšana	konkurss	m2	35.0
Bortakmens 1000x220x150	konkurss	gab.	12
Nomale	SCP	m2	2

Nosacītie apzīmējumi:

- Esošais asfalts
- Asfaltbetons projekts
- Nomale
- Bortakmens

LATVIJAS DZELZCEĻŠ		VAS "Latvijas dzelzceļš" SCP, CPTR	
Rasēja	Uzvārds	Paraksts	Dat.
Uzmērēja	D. Makolovs	<i>[Signature]</i>	24.02.21
Pārbaudīja	A. Grugulis		
Apstiprina			
C.P. Vecāki-Carnikava		Stadija	Lapa
			1
Dzelz.pārbraukt.Nr.245 Vecāki-Carnikava I.un II.galv. ceļi, 23,474 km asfaltēšanas shēma			1