



- Nosacītie apzīmējumi:
- Esošais asfalts
 - Asfaltbetona projekts
 - Signālstabiņš
 - Nomale
 - Dz. bet. plātne
 - Bortakmens, 150mm

Darbu apjomi			
Nosaukums	Izpilde	Mērvienība	Apjoms
Pamatnes izbūve un asfaltbetona seguma iekļāšana	konkurss	m2	40
Bortakmens 1000x200x150	konkurss	gab.	8
Apzīmējuma atjaunošana	konkurss	m	~4m
Signālstabiņš	SCP	gab.	20
Nomale (grants vai smilts)	SCP	m2/m3	6 / 2
V/d dz. bet. plātne DzP-8 1.5m	SCP	gab.	11

Piezīmes:

1. Shēma attiecas tikai auto ceļa atjaunošanas pēc demontāžas.
2. Pirms rakšanas darbiem (komunikācijas) saskaņot ar visām iesaistītām Institūcijām.
3. Nepieciešamā asfaltbetona seguma biezumam pārbrauktuvē jābūt saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem

V. Dementjevs
 Valsts akciju sabiedrības
 "LATVIJAS DZELZCEĻŠ"
 Sližu ceļu pārvaldes
 Liepājas eksploatācijas
 daļas vadītājs

			LATVIJAS DZELZCEĻŠ		Sližu ceļu pārvalde "Remonta nodrošinājuma un projektēšanas daļa"		
			Stacija Liepāja pievedceļš Nr.60 pārbrauktuve Nr.752 Liepāja, Pulvera iela		Litera	Masa	Mērogs
			pārbrauktuves asfaltēšanas shēma		SCP-2024		
					Lapa 1	Lapas 1	

	Uzvārds	Paraksts	Data
Apstiprināja	V. Dementjevs		03.2024
Pārbaudīja	I. Matvejeva		03.2024
Rasēja	I. Oborūns		03.2024