Saldus - Skrunda km 151+989 pārbrauktuve (Nr.723)

Skrunda (Liepāja) ← → Saldus (Rīga)



Darbu apjomi			
Nosaukums	Izpilde	Mērvienība	Apjoms
Pamatnes izbūve un asfaltabetona seguma ieklāšana	konkurss	m2	20.4
Signālstabiņš	SCP	gab.	20
Nomale (grants vai smilts)	SCP	m2/m3	10 / 3
Dz.bet. plātne 1.3m x 4m	SCP	gab.	2
Dz.bet. plātne 0.77m x 4m	SCP	gab.	4

Nosacītie apzīmējumi:

- Esošais asfalts
- Esošais grunts ceļš
- Asfaltbetons projekts
- Signālstabiņš
- Nomale
- Dz.bet. plātne

Piezīmes:

1. Shēma attiecas tikai auto ceļa atjaunošanas pēc demontāžas.
2. Pirms rakšanas darbiem (komunikācijas) saskaņot ar visām iesaistītām institūcijām.
3. Nepieciešamā asfaltbetona seguma biezumam pārbrauktuvē jābūt saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem

Saskaņots: V.Dementjevs
Valsts akciju sabiedrības "LATVIJAS DZELZCEĻŠ" Sliežu ceļu pārvaldes Liepājas ekspluatācijas daļas vadītājs

	Uzvārds	Paraksts	Datums
Apstiprināja	A.Gruguls		03.2024
Pārbaudīja	I.Matvejeva		03.2024
Rasēja	I.Oborūns		03.2024

LATVIJAS DZELZCEĻŠ

Sliežu ceļu pārvalde
"Remonta nodrošinājuma un projektēšanas daļa"

Ceļa posma Saldus - Skrunda pārbrauktuves Nr.723 kapitālais remonts km 151+989 Vietējais autoceļš V1278 Ciecere - Ikaiši - Vārme

Litera	Masa	Mērogs
Lapa 1	Lapas 1	

pārbrauktuves asfaltēšanas shēma

SCP-2024