

Zemsprieguma kabeļu līnijas

Darbu izmaksas

1	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām	m	23	
2	Kabeļu aizsargcaurules d=125 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	8	
3	Kabeļu aizsargcaurules d=110 mm montāža sadalnē SP-17	m	1	
4	ZS kabeļa līdz 35 mm ² ievēršana caurulē	m	8	
5	ZS plastmasas izolācijas kabeļa 240 mm ² gala apdare	gab.	2	

Materiālu izmaksas

2	Kabelis AXPk-1-4x240 (vai analogs)	m	28	
3	Kabeļa gala apdare kabelim 4x240mm ²	k-ts	2	
5	Kabeļa aizsargcaurule PE Ø110, 450N (2.klase)	m	1	
6	Kabeļa aizsargcaurule PE Ø125, 450N (2.klase)	m	8	
7	Kabeļa signāllenta "kabelis" 0.4kV	m	23	

PIEZĪMES:

Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.